GALVENIE DARBU APJOMI

Nr.p.k.	Darba un materiāla nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	Austrumu fasāde - Cokols (t.sk. zem zemes)		
1	Esošas 120mm betona aizsargapmales demontāža	m2	65,00
2	Pamatu atrakšana 0,5m dziļumā, 0,9m attālumā	m3	42,00
3	Cokola sienas tīrīšana no netīrumiem, sagatavošana siltināšanas darbiem	m2	41,50
4	Balkonu apakšas sienu mūrēšana	m3	5,20
5	Šķembu iestrāde, blietēšana	m3	2,10
6	Betona spilvena betonēšana	m3	0,23
7	Cokola zemzemes daļas siltināšana ar 100mm Tenapors Extra150 (pusspunde)	m2	36,20
8	Cokola virszemes daļas siltināšana ar sistēmu Knauf Termo Plus P	m2	48,40
9	Logailu apdare	m2	2,30
10	Ruukki metāla palodžu b=200mm montāža	t.m.	9,70
11	Esošās zemes kārtas līdzināšana, blietēšana	m2	68,00
12	Smilts pabēruma iestrāde, blietēšana	m3	6,80
13	Betona bruģakmens montāža	m2	68,00
14	Hermētiķa Soudal Silirub2 iestrāde apmetuma sadurvietā ar apmali	l	4,52
	Austrumu fasāde - Virs cokola, līdz jumta dzegai		
14	Esošās ķieģeļu sienas tīrīšana no netīrumiem, sagatavošana siltināšanas darbiem	m2	458,40
15	Esošās balkonu sienas tīrīšana no netīrumiem, sagatavošana siltināšanas darbiem	m2	235,00
16	Esošo ķieģeļu sienu logailu tīrīšana, sagatavošana siltināšanas darbiem	m2	21,40
17	Mūra sienu siltināšana ar sistēmu Knauf Termo Plus M	m2	458,40
18	Ģeometrijas izlīdzināšana ar siltumizolācijas Paroc FAB3; FAS B 20-50mm palīdzību	m2	22,90
19	Balkonu sienu siltināšana ar sistēmu Knauf Termo Plus M1	m2	235,00
21	Logailu siltināšana ar sistēmu Knauf Termo Plus M, siltinājums Paroc FAB3 30mm	m2	16,30
22	Palodžu siltināšana ar Paroc FAB3 30mm	m2	5,10
23	Balkona logu ailu ārējā apdare pēc Knauf Termo Plus M1	m2	27,90
24	Ruukki metāla palodžu b=400mm montāža	t.m.	42,90
25	Ruukki metāla palodžu b=270mm montāža	t.m.	101,70
	Dienvidu fasāde - Cokols (t.sk. zem zemes)		
26	Esošas 120mm betona aizsargapmales demontāža	m2	15,00
27	Pamatu atrakšana 0,5m dziļumā, 0,9m attālumā	m3	9,40
28	Cokola sienas tīrīšana no netīrumiem, sagatavošana siltināšanas darbiem	m2	17,20
29	Cokola zemzemes daļas siltināšana ar 100mm Tenapors Extra150 (pusspunde)	m2	7,10
30	Cokola virszemes daļas siltināšana ar sistēmu Knauf Termo Plus P	m2	10,10
31	Logailu apdare	m2	0,21
32	Ruukki metāla palodžu b=200mm montāža	t.m.	0,90
33	Esošās zemes kārtas līdzināšana, blietēšana	m2	15,00
34	Smilts pabēruma iestrāde, blietēšana	m3	1,50
35	Betona bruģakmens montāža	m2	15,00
36	Hermētiķa Soudal Silirub2 iestrāde apmetuma sadurvietā ar apmali	l	0,90
	Dienvidu fasāde - Virs cokola, līdz jumta dzegai		
37	Esošās ķieģeļu sienas tīrīšana no netīrumiem, sagatavošana siltināšanas darbiem	m2	174,20
38	Esošo ķieģeļu sienu logailu tīrīšana, sagatavošana siltināšanas darbiem	m2	2,40
39	Sienu siltināšana ar sistēmu Knauf Termo Plus M	m2	161,80
40	Sienu siltināšana ar sistēmu Knauf Termo Plus M1	m2	12,40
41	Ģeometrijas izlīdzināšana ar siltumizolācijas Paroc FAB3; FAS B 20-50mm palīdzību	m2	24,20
42	Logailu siltināšana ar sistēmu Knauf Termo Plus M, siltinājums Paroc FAB3 30mm	m2	2,40
43	Palodžu siltināšana ar Paroc FAB3 30mm	m2	1,00
44	Ruukki metāla palodžu b=360mm montāža	t.m.	8,20
	Rietumu fasāde - Cokols (t.sk. zem zemes)		
44	Esošas 120mm betona aizsargapmales demontāža	m2	65,00
45	Pamatu atrakšana 0,5m dziļumā, 0,9m attālumā	m3	40,70
46	Cokola sienas tīrīšana no netīrumiem, sagatavošana siltināšanas darbiem	m2	44,90
47	Balkonu apakšas sienu mūrēšana	m3	4,41
48	Šķembu iestrāde, blietēšana	m3	1,80
49	Betona spilvena betonēšana	m3	0,19
50	Cokola zemzemes daļas siltināšana ar 100mm Tenapors Extra150 (pusspunde)	m2	33,40
51	Cokola virszemes daļas siltināšana ar sistēmu Knauf Termo Plus P	m2	50,00
52	Logailu apdare	m2	1,70
53	Ruukki metāla palodžu b=200mm montāža	t.m.	7,10
54	Esošās zemes kārtas līdzināšana, blietēšana	m2	60,00
55	Smilts pabēruma iestrāde, blietēšana	m3	6,00
56	Betona bruģakmens montāža	m2	60,00
57	Esošo betona pakāpienu, lieveņu remonts	kompl.	2,00
58	Hermētiķa Soudal Silirub2 iestrāde apmetuma sadurvietā ar apmali	l	4,50
	Rietumu fasāde - Virs cokola, līdz jumta dzegai		
59	Esošās ķieģeļu sienas tīrīšana no netīrumiem, sagatavošana siltināšanas darbiem	m2	417,00
60	Esošās ķieģeļu balkonu sienas tīrīšana, sagatavošana siltināšanas darbiem	m2	194,00
61	Esošo ķieģeļu sienu logailu tīrīšana, sagatavošana siltināšanas darbiem	m2	22,10
62	Kāpņu, lieveņu laukuma sienu tīrīšana, sagatavošana siltināšanas darbiem	m2	51,90
63	Sienu siltināšana ar sistēmu Knauf Termo Plus M	m2	417,00
64	Sienu siltināšana ar sistēmu Knauf Termo Plus M1	m2	194,00
65	Ģeometrijas izlīdzināšana ar siltumizolācijas Paroc FAB3; FAS B 20-50mm palīdzību	m2	20,80
66	Logailu siltināšana ar sistēmu Knauf Termo Plus M, siltinājums Paroc FAB3 30mm	m2	16,90
67	Palodžu siltināšana ar Paroc FAB3 30mm	m2	5,20
68	Ruukki metāla palodžu b=400mm montāža	t.m.	42,90
69	Ruukki metāla palodžu b=270mm montāža	t.m.	82,60
70	Kāpņu, lieveņa sienu siltināšana ar sistēmu Knauf Termo Plus M	m2	51,90
	Ziemeļu fasāde - Cokols (t.sk. zem zemes)		
71	Esošas 120mm betona aizsargapmales demontāža	m2	15,00
72	Pamatu atrakšana 0,5m dziļumā, 0,9m attālumā	m3	9,40
73	Cokola sienas tīrīšana no netīrumiem, sagatavošana siltināšanas darbiem	m2	17,20
74	Cokola zemzemes daļas siltināšana ar 100mm Tenapors Extra150 (pusspunde)	m2	7,10
75	Cokola virszemes daļas siltināšana ar sistēmu Knauf Termo Plus P	m2	10,60
76	Esošās zemes kārtas līdzināšana, blietēšana	m2	15,00
77	Smilts pabēruma iestrāde, blietēšana	m3	1,50
78	Betona bruģakmens montāža	m2	15,00
79	Hermētiķa Soudal Silirub2 iestrāde apmetuma sadurvietā ar apmali	l	0,90
	Ziemeļu fasāde - Virs cokola, līdz jumta dzegai		
80	Esošās ķieģeļu sienas tīrīšana no netīrumiem, sagatavošana siltināšanas darbiem	m2	174,20
81	Esoša gāzes ievada atbīdīšana no sienas	kompl.	1,00
82	Esošo ķieģeļu sienu logailu tīrīšana, sagatavošana siltināšanas darbiem	m2	2,40
83	Sienu siltināšana ar sistēmu Knauf Termo Plus M	m2	161,80
84	Sienu siltināšana ar sistēmu Knauf Termo Plus M1	m2	12,40
85	Ģeometrijas izlīdzināšana ar siltumizolācijas Paroc FAB3; FAS B 20-50mm palīdzību	m2	24,20
86	Logailu siltināšana ar sistēmu Knauf Termo Plus M, siltinājums Paroc FAB3 30mm	m2	2,40
87	Palodžu siltināšana ar Paroc FAB3 30mm	m2	1,00
88	Ruukki metāla palodžu b=360mm montāža	t.m.	8,20
	Pagrabs		
89	Esošo koka šķūnīšu (sienu) demontāža 0,2m joslā no pārseguma uz leju	t.m.	290,00
90	Pagraba pārseguma virsmas tīrīšana, sagatavošana siltināšanas darbiem	m2	951,40
91	Pagraba pārseguma siltināšana ar Tenapors EPS60, armējošās kārtas izveide	m2	951,40
92	Balkonu grīdas siltināšana no apakšana ar Tenapors EPS60, armējošās kārtas izveide	m2	56,40
	Logi, durvis, restes		
93	Esošo logu (t.sk. pagraba) demontāža	kompl.	44,00
94	Esošo durvju demontāža	kompl.	8,00
95	Esošo jumta lūku demontāža	kompl.	2,00
96	Logu L-1 montāža	kompl.	54,00
97	Logu L-2 montāža	kompl.	15,00
98	Logu L-3 montāža	kompl.	51,00
99	Logu L-4 montāža	kompl.	3,00
100	Logu L-5 montāža	kompl.	1,00
101	Logu L-6 montāža	kompl.	4,00
102	Logu L-7 montāža	kompl.	4,00
103	Logu L-8 montāža	kompl.	20,00
104	Durvju D-1 montāža	kompl.	2,00
105	Esošo durvju D-2 montāža vējtverī	kompl.	2,00
106	Durvju D-3 montāža	kompl.	4,00
107	Lūku D-4 montāža	kompl.	2,00
	Jumts		
108	Esošā jumta seguma tīrīšana, sagatavošana siltināšanas darbiem	m2	1046,00
109	Esošo ķieģeļu ventilācijas skursteņu remonts	m2	65,00
110	Esošo kanalizācijas ventilācijas cauruļu nomaiņa uz PVC caurulēm	t.m.	30,00
111	Esošo lietusūdens novadcauruļi nomaiņa uz PVC caurulēm	t.m.	7,50
112	Esošā ruberoīda seguma demontāža ap projektētiem aeratoriem	m2	10,00
113	Jumta siltināšana ar 190mm akmens vati	m2	1046,00
114	Jumta seguma Icopal uzklāšana divās kārtās (bez pārlaidumiem)	m2	1046,00
115	Ruukki skursteņu pieslēgskārda montāža b=100mm	t.m.	84,00
116	Ventilācijas skursteņu remonts	m2	14,00
117	Ventilācijas skursteņu jumtiņu nomaiņa	m2	4,00
118	Ruukki kanalizācijas ventilācijas skursteņu montāža	kompl.	18,00
119	Ruukki aeratoru montāža	kompl.	10,00
120	Lietusnovadsistēmas sateču montāža	kompl.	5,00
121	Ruukki parapeta nosegskārda montāža	m2	188,00
	Citas koplietošanas, kopīpašuma telpas		
122	Vējtvera sienas izbūve	m2	4,80
123	1. stāva pārseguma siltināšana pie / virs izejām ar Tenapors EPS60, apdares izveide	m2	17,30
124	Balkonu grīdas siltināšana no apakšana ar Tenapors EPS60, armējošās kārtas izveide	m2	112,80
125	Kāpņu telpas izvirzījumu D un Z fasādēs grīdas siltināšana	m2	2,00
126	Betona pakāpienu un lieveņa remonts, Hyperdesmo seguma uzklāšana	m2	24,90

PIEZĪMES:

- Apjomos nav atsevišķi uzrādīti un izdalīti sagatavošanas un palīgdarbi, darbi, kas saistīti ar izpildshēmu un iekārtu lietošanas instrukciju izstrādi, personāla apmācību un pasākumi būvdarbu kvalitātes kontrolei
- Būvuzņēmējam papildus jāievērtē minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un darbi, kas nav minēti šajos apjomos, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu kvalitatīva, tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā

Pasūtītājs: SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"	Komplekss: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Dārza ielā 4, Iecavā	Rasējums: Galvenie darbu apjomi	Stadija: Vienkāršotā renovācija		Paraksts	Datums	Marka	Lapa	Lapas
			Būvprojekta daļas vad.	A. Balčus		22/06/2012	AR	12	
			Projektēja	T. Balčus		22/06/2012	ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS		2012
Līg.Nr. 017/2012	Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja	Mērogs:	Licence Nr. 3622-R, reģ. nr. LUR 42103000401, Dīķu iela 11 LV 3401 Liepāja						

Šis projekts ir SIA <Arhitekta G.Vīksnas birojs> intelektuālais īpašums, kas paredzēts šī objekta būvdarbu norisei. Bez mūsu piekrišanas tas nevar tikt pavairots, pārstrādāts, nodots trešai personai vai kā citādi izmantots.